

MA1 kísérleti műhely  
MOME studioB  
2023 őszi félév

## FELADATKIÍRÁS

- 4 személyautóval lehet számolni, az elrendezés a féléves tervezés során alakul
- tetőcsomagtartók, mint alapozási pontok: törekedni, hogy minden függőleges szerkezet és feltámasztás a tetőcsomagtartókról induljon, kerülni a földre való letámasztást
- tetőcsomagtartó rúd: általában 110-130cm széles, 100kg teherbírás, cca 150cm tengelytáv
- 16 fedett, polifoam méretű fekvőhely: 190x60cm - nem a kocsikon belül
- 1 vizuálisan szeparálható mobil zuhanyhely (lehet csomagtartó kinyitásával)
- 1 gázfűzős táborigényező konyha, főzőkellékek, tányérok, evőeszközök (lehet kocsis csomagtartóban)
- minden tartozék szétszedett állapotában el kell férjen a kocsik tetején -> pakolási terv
- max 4m anyaghossz
- szédszethető és összerakható kapcsolatok, csomópontok
- a fedés anyaga ponyva
- a lefedés területe a közösségi funkcióknak kell, hogy teret adjon, pl. közös étkezés, dolgozás
- a fedésnek és szerkezetnek szél és esőállóknak kell lennie, de lehetnek olyan bővítései, amik például szél esetén behajthatók, de árnyékot adnak
- első félév tervezés, második félév műhelymunka, előregyártás, 2. félév végén kész prototípus a kikapcsolásra. építés: a mome karaván megutaztatása és tesztüzeme

## ÜTEMEZÉS

36. hét 04 / feladatkiírás, csapatok, gyűjtés  
37. hét 11 / bevezető előadások, konzultáció  
38. hét 18 / konzultáció  
**39. hét 25 / kiskikapcsolás: telepítés vázlatok 1/50 model, irányválasztás**  
40. hét 2 / konzultáció (tervezési stúdió kiskikapcsolás)  
41. hét 9 / konzultáció  
~~42. hét 16 / elmarad, kurzushét~~  
~~43. hét 23 / elmarad, ünnepnap~~  
**44. hét 30 / kiskikapcsolás: 1/50 model, kitalált szerkezettel, alaprajzzal és főbb csomóponti megoldásokkal**  
45. hét 6 / konzultáció  
46. hét 13 / konzultáció (tervezési stúdió kiskikapcsolás)  
47. hét 20 / konzultáció  
48. hét 27 / konzultáció  
49. hét 4 / feldolgozási hét  
**50. hét 11 / kikapcsolás**

